

Lp	PRZEDMIAR	
<b>Element robót: 1</b>		
1	<b>KNNR 5 T1207/01</b> Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm dla przewodów wtynkowych, na cegle	
Obmiar :	40,000 [m]	
2	<b>KNNR 5 T0205/03</b> Przewody kabelkowe układ.P.T. w gotowych bruzdach łączny przekrój żył do 30mm <sup>2</sup> - podłoże niebetonowe	
Obmiar :	40,000 [m]	
3	<b>KNNR 5 T0404/07</b> Tablice rozdzielnicze i obudowy obudowa o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>	
Obmiar :	3,000 [szt]	
4	<b>KNNR 5 T0407/01</b> Osprzęt modułowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	
Obmiar :	12,000 [szt]	
5	<b>KNNR 5 T0407/01</b> Osprzęt modułowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	
Obmiar :	3,000 [szt]	
6	<b>KNNR 5 T0407/01</b> Osprzęt modułowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	
Obmiar :	9,000 [szt]	
7	<b>KNNR 5 T0407/04</b> Osprzęt modułowy w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy	
Obmiar :	3,000 [szt]	
8	<b>KNNR 5 T0111/01</b> Kanały instalacyjne z PCW kanał elektroinstalacyjny o szerokości podstawy do 60mm, na betonie	
Obmiar :	150,000 [m]	
9	<b>KNNR 5 T0205/02</b> Przewody kabelkowe układ.P.T. w gotowych bruzdach łączny przekrój żył do 12.5mm <sup>2</sup> - podłoże niebetonowe	
Obmiar :	345,000 [m]	
10	<b>KNNR 5 T0308/02</b> Gniazda instalacyjne wtyczkowe (ze stykiem ochronnym) podtynkowe, 2 biegunowe, do 10A/2.5mm <sup>2</sup> , przelotowe typu Data 2P+Z	
Obmiar :	48,000 [szt]	
11	<b>KNNR 5 T0308/02 analog</b> Gniazda komputerowe	
Obmiar :	48,000 [szt]	
12	<b>KNNR 5 T1207/01</b> Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm dla przewodów wtynkowych, na cegle	
Obmiar :	35,000 [m]	
13	<b>KNNR 5 T0205/01</b>	

Przedmiot robót :Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w salach komputerowych  
 : (III piętro) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Lp	PRZEDMIAR	
	Przewody kabelkowe układ.P.T. w gotowych bruzdach łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> - podłoże niebetonowe Obmiar : 35,000 [m]	
14	<b>KNNR 5 T0501/02</b> Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) oprawa świetlówkowa do 3x40W awaryjne Obmiar : 3,000 [kpl]	
15	<b>KNNR 5 T1303/01</b> Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy Obmiar : 1,000 [szt]	
16	<b>KNNR 5 T1303/02</b> Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny Obmiar : 14,000 [szt]	
17	<b>KNNR 5 T1305/01</b> Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania pierwsza próba Obmiar : 1,000 [szt]	
18	<b>KNNR 5 T1305/02</b> Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania następna próba Obmiar : 2,000 [szt]	
	* Zakończenie wydruku	