
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja PWSZ w Głogowie
ADRES INWESTYCJI : Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ADRES INWESTORA : 67-200 Głogów ul. Piotra Skargi 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Macher
DATA OPRACOWANIA : 2010-05-10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2010-05-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		III PIĘTRO			
1.1		III PIĘTRO SKRZYDŁO ZACHODNIE			
1.1.	45453000-7	roboty rozbiórkowe			
1					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0348-02				
1.1		7.125	m ³	7.125	
				RAZEM	7.125
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1.	0346-03				
1.1		(3.15*5+6*2+2+2+4.5+4+2+2.5+9.5+9.5+3+4+4.5)*3.1	m ²	233.275	
				RAZEM	233.275
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-04				
1.1		0.80*2.10*8	szt.	13.440	
				RAZEM	13.440
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1.1		1.20*2.50	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
1.1		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż brodzika	kpl.		
d.1.	0235-07				
1.1	analogia	1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika łazienkowego	m		
d.1.	0521-03	Krotność = 2			
1.1	analogia	1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01	Demontaż sufitów z boazerii drewnianej	m ²		
d.1.	0418-01				
1.1	analogia	2.00*2.20+4.66*3.13	m ²	18.986	
				RAZEM	18.986
9	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek i ścian z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.	0812-05				
1.1	analogia	18.00+6.20	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1.1		659.525	m ²	659.525	
				RAZEM	659.525
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-08				
1.1		292.95	m ²	292.950	
				RAZEM	292.950
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1.1		102.80	m ²	102.800	
				RAZEM	102.800
13	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-03				
1.1		88.21	m ²	88.210	
				RAZEM	88.210
14		Prace porządkowe	kpl.		
d.1.					
1.1		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	TZKNBK I d.1. 0501-01 1.1	Przenoszenie w wiadrach 10 l betonu w jednym poziomie na odl.do 30 m 233.275*0.12+7.125+13.44*0.1+3.0*0.1+18.99*0.05+18.0*0.05+6.2*0.05+659.525*0.03+292.95*0.03+58.59*0.03+88.21*0.05+102.8*0.02	m ³ m ³	 75.720	
				RAZEM	75.720
16	KNR AT-05 d.1. 1664-02 1.1	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.1. 0109-14 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 75.72	m ³ m ³	 75.720	
				RAZEM	75.720
18	KNR-W 4-01 d.1. 0109-16 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 4 75.72	m ³ m ³	 75.720	
				RAZEM	75.720
19	kalk. własna d.1. 1.1	Oplata za składowanie 75.72	m ³ m ³	 75.720	
				RAZEM	75.720
1.1.	45430000-0	posadzka			
2					
20	KNR 4-01 d.1. 0203-01 1.2	Uzupełnienie posadzki z betonu 21.07	m ³ m ³	 21.070	
				RAZEM	21.070
21	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 1.2	Ułożenie folii izolacyjnej 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
22	NNRNKB d.1. 202 1129-01 1.2	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
23	NNRNKB d.1. 202 1129-03 1.2	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
24	KNR 2-02 d.1. 1106-07 1.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6mm 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
25	NNRNKB d.1. 202 1127-02 1.2	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
26	KNR-W 2-02 d.1. 1125-02 1.2	Wykładziny PCV typu Tarket 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
27	KNR-W 2-02 d.1. 1110-05 1.2	Posadzki z płytek podłogowych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 101.32	m ² m ²	 101.320	
				RAZEM	101.320
28	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 1.2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 69.20	m m	 69.200	
				RAZEM	69.200
1.1.	3	roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0304-02 1.3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.0*2.4*0.38+(1.9*2.8+1.0*2.2+0.5*0.75+0.2*0.7)*0.25	m ³ m ³	 2.921	
				RAZEM	2.921
30	KNR 4-01 d.1. 0323-03 1.3	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 64.0	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
31	KNR 4-01 d.1. 0325-04 1.3	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
32	KNR 4-01 d.1. 0325-07 1.3	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 12.80	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
33	KNR 2-02 d.1. 2004-01 1.3	Obud.stupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 - rur kanalizacyjnych 1.55	m ² m ²	 1.550	
				RAZEM	1.550
34	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1.3	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	d.1. kalk. własna 1.3	Wykonanie przejścia do wylazu dachowego 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-02 d.1. 2011-02 1.3 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm PŁYTA GKF 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
37	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 659.525	m ² m ²	 659.525	
				RAZEM	659.525
38	KNR-W 2-02 d.1. 0801-02 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 659.525	m ² m ²	 659.525	
				RAZEM	659.525
39	KNR 2-02 d.1. 2009-02 1.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 659.525	m ² m ²	 659.525	
				RAZEM	659.525
40	KNR 2-02 d.1. 2009-07 1.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 659.525	m ² m ²	 659.525	
				RAZEM	659.525
41	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
42	KNR 2-02 d.1. 2009-04 1.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z regipsu 292.95	m ² m ²	 292.950	
				RAZEM	292.950
43	KNR AT-31 d.1. 0702-01 1.3	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 550	m m	 550.000	
				RAZEM	550.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		292.95	m ²	292.950	
				RAZEM	292.950
45	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		659.525	m ²	659.525	
				RAZEM	659.525
46	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1.3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR-W 2-02 d.1. 1036-07 1.3 analogia	Boazerie - elementy wykończenia - deska odbojowa	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.1.	45421000-4	Wymiana stolarki drzwiowej			
48	KNR 2-02 d.1. 1016-02 1.4	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1.4	Skrzydła drzwiowe drewniane z klamką i zamkiem zamykanym na klucz kompletne wzór wg projektu	m ²		
		5*0.9*2.1	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
50	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1.4	Skrzydła drzwiowe drewniane łukowe z naświetlem górnym i bocznymi z klamką i zamkiem zamykanym na klucz kompletne	m ²		
		2.58*2.13+1.29*0.58	m ²	6.244	
				RAZEM	6.244